

凡例


記 号	名 称	特 記	記 号	名 称	特 記
	自火報受信機	P型 2級 5回線 露出型 セットフリータイプ	-----	露出配管記号	
	火災通報装置	壁掛型 (市防災センターへの火災通報)			
	機器収容箱	防水露出型 縦型 銅板製   収容		アウトレットボックス	
	発信機	P型 2級		アウトレットボックス	防水型
	地区音響装置	DC24V 10mA (防雨型)		ブルボックス	銅板製
	表示灯	LED 24V		ブルボックス	防水型、銅板製
	差動式スポット型熱感知器	2種 防水型			
			-----	警戒区域境界線	
	終端抵抗	10KΩ			
				警戒区域番号	自火報用 No. 1 ~ 4
	表示灯	AC24V, 21mA, LED、(防湿型)			
	移動式粉末消火設備	 収容			

特記

- 1) 受信機は C 搭載により自動断線検出機能を有する。
又、発信機による自動断定機能及び地区音響装置の逐次鳴動機能付とする。

- 4) 特記なき配管配線は下記の通りとする。

AE	0.9-20	(16)
AE	0.0-10	(16)

	AE	0.9 - 4C	(16)
	HP	1.2 - 2C	(16)


- 2) P型受信機の表示内訳は下記の通り。

受信機の内容	回線数
自 火 報	4 L
予 備	1 L
合 計	5 L

記号	配 管 配 線
A	HP 1.2 - 3P (16)
B	HP 1.2 - 5P (16)
C	HP 1.2 - 10P (22)

※上記露出配管にて雨掛りでない天井部分は
ネジナシ電線管を使用すること。

- 3) 地区ベル鳴動方式は一斉鳴動方式とする。



自動火災報知設備 系統図

記事

訂正・変更	△			御承認				
	△							
	△							
	△				月 日	月 日	月 日	月 日

西駐車場 建築工事

自動火災報知設備 系統図

検 図		図 番 E-06	
検 図			
製 図		縮 尺	1/200
担 当	平 位	製図日	2005.08.31