

系統図

1．特記事項	⊙ 印のついた物を適用する。
⊙	施工図・納入仕様書を当社係員に提出し、
	承諾を受けてから施工すること。
⊙	配管支持材等は、溶融亜鉛メッキ（ドブ付）
	又はＳＵＳ製を使用すること。
⊙	機器及び配管等は，地震時に水平移動，転倒
	落下などが生じないように
	（建築設備耐震設計施工指針）　により施工する。
⊙	配管塗装の塗り回数及び塗装方法は特記又は
	機械設備共通仕様書に従うこと。

凡例

記号	名称	仕様・材質	備考
排水管	———	硬質塩化ビニル管（VP）	
雨水桝	⊗	コンクリート製（泥溜150以上）	鋳鉄蓋
		塩ビ小口径桝　（泥溜150以上）	塩ビ蓋
冷媒管	——R———	冷媒配管用被覆銅管	
ドレン管	——D———	硬質塩化ビニル管（VP）	
ベントキャップ	——▷——▶	ステンレス製パイプフード	
移動式粉末消火設備	⊠○	消火器10型併設	
		表示灯・ガードポール付	
ＡＢＣ粉末消火器	○	ＡＢＣ粉末消火器 10型 （スタ ンド共）	
連結送水管	——XS———	圧力配管用炭素鋼鋼管（STPG）	一般配管　Sch40
		同上外面被覆鋼管（VS）	地中埋設
弁類	——⋈——	JIS16K　バタフライ形(消防評定品)	
	——⋈——	JIS16K　スイング逆止弁(消防評定品)	
送水口	⍥	2口スタ ンド型	
放水口	田	65Aマルチバルブ　格納箱（架台共）	



1階　平面図

S=1/200

※ □内の数値は、ＧＬからのＦＬレベルを示す。

※1階台数 40台

※特記なき限り車室巾は2400とする

⊠○ 移動式粉末消火設備+消火器

排水溝

カーブミラー

ＲＤ　ルーフドレイン

ＤＰ　竪樋

メッシュフェンス

ブレース

• コーナーガード　丸型

記事	訂正・変更	御承認	庁舎西駐車場　建築工事	検図		図番	P-01
	△	月日	1階平面図(消火設備)・特記事項・凡例	検図			
	△	月日		製図		縮尺	1/200
	△	月日		担当	那須	製図日	2005.08.31
	△	月日					